

ПАМЯТКА **по монтажу форсуночной системы увлажнения воздуха Climatec**

Система монтируется в 2 этапа:

1. Прокладка трасс высокого давления и слаботочной сети, гидравлическое испытание. Первый этап осуществляется после монтажа электросетей, вентиляции и сантехники.
2. Монтаж центрального оборудования и пусконаладочные работы. Второй этап осуществляется после завершения отделочных работ.

Техническое задание по монтажу системы увлажнения

К месту размещения центрального оборудования должны быть проведены следующие коммуникации:

1. Кабель питания с розеточной группой на 4 разъема 220В (1 кВт) с отдельным дифференциальным автоматом 6А в щите.
2. Вывод ХВС с резьбой 1/2 дюйма.
3. Канализационный вывод – полипропиленовая труба заглушенная, 32 или 40 мм.
4. Для подключения к сети Интернет необходимо, чтобы в зоне размещения центрального оборудования было покрытие Wi-Fi сети, либо должен быть заведен кабель UTP (FTP) с доступом к сети Интернет.

Внимание: на всей согласованной площади под оборудование системы увлажнения воздуха не должно проходить сторонних коммуникаций в штробе и без штробы для избежания повреждения последних в процессе монтажа оборудования.

Выполнить подготовку под монтаж форсунок в местах их вывода:

1. В потолках из гипсокартона выполнить отверстия 10 мм непосредственно под фитингами для вывода удлинителей-направляющих форсунок.
2. В натяжных потолках выполнить отверстия 10 мм непосредственно под фитингами для вывода удлинителей-направляющих форсунок и установить пластиковые кольца.

В случае прокладки слаботочных сетей силами Заказчика:

1. В места размещения датчиков влажности и температуры, панелей управления подвести кабель UTP (FTP) от центрального оборудования. Возможно как лучевое так и последовательное соединение в рамках одного комплекта оборудования.
2. В случае использования встраиваемых датчиков влажности и температуры, под них монтируются стандартные подрозетники с винтовыми креплениями.